

**ราคากลางค่าก่อสร้าง**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 200.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม พร้อมไหล่ทาง (หินคลุก) ช้างละ 0.30 ม. และป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านสังกะ หมู่ 14 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง จากเส้นทางนางวงละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24 ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ

แบบเลขที่ ..... รายการเลขที่ ..... เมื่อวันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเกรดแต่งดิน									
	- งานปรับเกรดผิวดิน	800.00	ตร.ม.		-	2.00	1,600.00	1,600.00		
									ใช้ราคาวัสดุ	
2	งานโครงสร้าง								ของพาณิชย์จังหวัด	
	- ทราयरองพื้น	40.00	ลบ.ม.	636.00	25,440.00	99.00	3,960.00	29,400.00	สุรินทร์ ประจำเดือน	
	- คอนกรีต	120.00	ลบ.ม.			305.00	36,600.00	36,600.00	ต.ค.-60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	760.00	ถุง	112.00	85,120.00			85,120.00		
	- ทราयरหยาบ	55.00	ลบ.ม.	636.00	34,980.00			34,980.00		
	- หิน	109.00	ลบ.ม.	773.00	84,257.00			84,257.00		
	- เหล็กกล้ารีจ (Wire Mesh)	800.00	ตร.ม.	14.83	11,864.00	5.00	4,000.00	15,864.00		
	@ 0.20 ม. หนา 3 มม.									
	- เหล็กกลม RB Ø 15 มม.	35.00	เส้น	236.00	8,260.00	39.00	1,365.00	9,625.00		
	- ค่าแรงติดตั้งแบบ	90.00	ตร.ม.		-	133.00	11,970.00	11,970.00		
	- วัสดุยาแนว	350.00	เมตร	10.00	3,500.00	10.00	3,500.00	7,000.00		
	- วัสดุไหล่ทาง (หินคลุก)	12.00	ลบ.ม.	480.00	5,760.00	99.00	1,188.00	6,948.00		
	<b>รวม</b>							<b>323,364.00</b>		
	- รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							<b>323,364.00</b>		
	- FACTOR F = 1.2708							<b>87,566.97</b>		
	- ป้ายโครงการ							<b>3,000.00</b>		
	- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							<b>413,930.97</b>		
	- ปรับลดค่าก่อสร้างตามงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น							<b>412,000.00</b>		

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายเชษฐาภรณ์ ลำเลิศ)  
 เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวสรวิณี ช่อทับทิม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายสืบพงษ์ ธีระกำทร )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง